

Obec Toužetín provede v roce 2014 opravu hřbitovní ohradní zdi:

- odstranění původních omítek a krytu koruny zdiva,
- dozdivky poškozených částí,
- zpevnění koruny zdi betonovým polověncem,
- omítnutí soklových partií asanační vrstvou,
- omítnutí vlastního zdiva,
- osazení stříšek koruny zdiva,
- nátěr akrylátovou barvou - dva odstíny podle dohody.

Rozpočtovaná částka 467.868,- Kč včetně DPH.

Zahájení jaro 2014 – podle počasí.

Obec Toužetín provede výstavbu zpevněného parkoviště pro 5 osobních aut v obci Toužetín u místního hřbitova:

- terénní úprava – skrývka zeminy,
- výstavba opěrných zdí a betonáž obrubníků,
- závoz štěrku 40 – 50 mm,
- osazení zatravňovacích tvárnic Ø 10 cm,
- zásyp štěrku 4/8 mm,

Rozpočtovaná částka 185.284,- Kč včetně DPH.

Zahájení jaro 2014 – podle počasí.